

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek/Okładziny z piaskowca na okładziny z płytek klinkierowych. 3.14*1.15*1.15	m ² m ²	4.153	4.153
				RAZEM	4.153
2	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych/Zmycie pozostałości kleju z okładziny klinkierowej. 4.153	m ² m ²	4.153	4.153
				RAZEM	4.153
3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach/pozostałości kleju ze ściany klinkierowej. 4.153	m ² m ²	4.153	4.153
				RAZEM	4.153
4	KNR 4-01 1306-02	Demontaż tarcz oporowych i ściąгов stalowych/Demontaż ławeczki drewnianej, segmentowej. 14	szt. szt.	14.000	14.000
				RAZEM	14.000
5	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ² /limitacja pnia na ścianie z okładziny klinkierowej. 2.85	m ² m ²	2.850	2.850
				RAZEM	2.850
6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek/Okładziny ścian bocznych fontanny. (0.4+0.3+0.35+0.4+0.7)*7	m ² m ²	15.050	15.050
				RAZEM	15.050
7	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub ponad 15 cm 0.35*0.35*7.0+0.4*0.65*7.0+3.14*1.85*1.85*0.4*0.5	m ³ m ³	4.827	4.827
				RAZEM	4.827
8	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach/Przygotowanie pod nowe płytki typu Gress. 4.6*2.4	m ² m ²	11.040	11.040
				RAZEM	11.040
9	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 4.6*2.4	m ² m ²	11.040	11.040
				RAZEM	11.040
10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.6*2.4	m ² m ²	11.040	11.040
				RAZEM	11.040
11	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 4.6*2.4	m ² m ²	11.040	11.040
				RAZEM	11.040
12	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6/Uzupełnienie okładziny ściennej z płytek ściennych po wyburzonej fontanie. 4.6*0.7	m ² m ²	3.220	3.220
				RAZEM	3.220
13	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg ze stykiem uziemiającym 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-03 0604-04 analogia	Wymiana opraw asymetrycznych otwartych blaszanych zawieszanych do żarówek o mocy do 500 W/Oprawy kierunkowe, strumieniowe. 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-03 0203-02	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 14*2	m m	28.000	28.000
				RAZEM	28.000
16	KNR 4-02 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm 1	msc. msc.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-02 0106-01	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 1605-03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw. na sufitach przy wys. do 7 m 5.5*4.55	m ²	25.025	
				RAZEM	25.025
19	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności 6.9*(1.05+2.55+0.35)*2	m ²	54.510	
				RAZEM	54.510
20	KNR 2-02 0815-06	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 6.9*(1.05+2.55+0.35)*2	m ²	54.510	
				RAZEM	54.510
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.9*(1.05+2.55+0.35)*2	m ²	54.510	
				RAZEM	54.510
22	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 3.0*4.55	m ²	13.650	
				RAZEM	13.650
23	NNRNB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.0*4.55	m ²	13.650	
				RAZEM	13.650
24	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 3.0*4.55	m ²	13.650	
				RAZEM	13.650
25	KNR 2-02 0822-09	Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x6 3.0*4.55	m ²	13.650	
				RAZEM	13.650
26	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 6.25	m ³	6.250	
				RAZEM	6.250
27	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km 6.25	m ³	6.250	
				RAZEM	6.250